

PRILOG V

TROŠKOVNIK ZA NABAVU ROBA I RADOVA NA IZMJENI POSTOJEĆE
DOTRAJALE VANJSKE STOLARIJE U GLAVNOM HODNIKU PRIZEMLJA
I HODNIKU NA KATU PRIRODOSLOVNE ŠKOLE KARLOVAC

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1.	Demontaža postojeće stolarije i odvoz na deponij				
st.1	vel. 2260X 550 mm				
		kom	27		
st.2	vel. 2260x1100 mm				
		kom	27		
2.	Izrada, dobava i ugradba dvokrilnog PVC prozora. Okvir prozora izrađen je iz PVC profila sa 5 zračnih komora, 70 mm dubine ugradnje, ojačanog čeličnim profilom unutar glavne komore. Vrijednost toplinskog koeficijenta $U/w < 1,4$ W/m ² /K. Sastavni dio profila je i sustav prozračivanja kojim se poboljšava klima u unutrašnjim prostorima. Uključivo ostakljenje izo-staklom (4+16+4 Low-e p.p.). Vrijednost koeficijenta prolaska topline $U/g=1,1$ W/m ² /K. Boja bijela. Kompletan potreban okov za zaokretno - otklopno otvaranje. Sve ostalo prema tehničkim uvjetima za stolariju. Ugradnja uključuje dopremu prozora i ugradbu sa svim potrebnim pomoćnim materijalom i priborom. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala. U cijenu uključen horizontalni i vertikalni transport na gradilištu. Obračun prema kom ugrađene stolarije.				
st.1	vel. 2260x550 mm (otklopno/zaokretno)				
		kom	27		
st.2	vel. 2260x1100 mm (otklopno/zaokretno)				
		kom	27		
3.	Dobava i postava vanjskih prozorskih klupčica iz plastificiranog aluminija u bijeloj boji s bočnim plastičnim završetcima.				
		m	122		
4.	Zidarska obrada špaleta s bojanjem istih				
		m	334		

Cijena ponude bez PDV-a:

PDV:

Ukupna cijena ponude s PDV-om:

U _____, _____ 2017. g.

Ponuditelj:

(pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja)